



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1066548-70	036561/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALILEIA/MG
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
BELO HORIZONTE	08-20 (DES.)	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO	GALILEIA/MG
			BDI 1 25,63%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALILEIA										
1. PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM										
1.1.	SINAPI	4813	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	2,25	255,00	BDI 1	320,36	260.543,77	RA
1.1.1.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA	M2					720,81	RA
1.2.	SINAPI	92394	PAVIMENTAÇÃO	M2	3.004,94	52,06	BDI 1	64,40	196.523,08	RA
1.2.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM, AF_12/2015	M2					196.523,08	RA
1.3.	SINAPI	94287	DRENAGEM	M	706,44	27,14	BDI 1	34,10	24.089,60	RA
1.3.1.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARILETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	M					24.089,60	RA
1.3.2.	SINAPI	94288	EXECUÇÃO DE SARILETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	M	16,51	34,65	BDI 1	43,53	718,68	RA
1.4.	SINAPI		MEIO-FIO						30.263,46	RA
1.4.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	706,44	33,26	BDI 1	41,78	29.515,06	RA
1.4.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	16,51	36,08	BDI 1	43,33	748,40	RA
1.5.	SINAPI		SINALIZAÇÃO VIÁRIA						8.228,14	RA
1.5.1.	SINAPI	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	7,05	589,05	BDI 1	740,02	5.217,14	RA
1.5.2.	SINAPI	21012	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	39,00	31,64	BDI 1	39,75	1.550,25	RA
1.5.3.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	76,68	15,16	BDI 1	19,05	1.460,75	RA
									260.543,77	
									720,81	
									196.523,08	
									24.089,28	
									718,68	
									30.263,46	
									29.515,06	
									748,40	
									8.228,14	
									5.217,14	
									1.550,25	
									1.460,75	

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1066548-70	Nº SICONV 036561/2019	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE GALLIÉIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE			
LOCALIDADE SIMAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 08-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO	MUNICÍPIO / UF GALLIÉIA / MG	BDI 1 25,63%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALLIÉIA									
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.									
Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									
280.543,77									

GALLIÉIA / MG
Local
terça-feira, 13 de outubro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: LUIZ PAULO DE CARVALHO LOPES
CREA/CAU: 133.888/D
ART/RR: 6363828

RECURSO